

# Ведомость объёма работ

на текущий ремонт наружного освещения(столб освещения) АЗС 339,расположенно~~й~~ по адресу: Россия,309506, Белгородская обл., г.Старый Оскол,Южная объездная дорога,район пересечения Комсомольского проспекта,АЗС№5

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
<b>Строительные работы</b>				
1	Земляные работы( выкопать, закопать)	м3	25,00	
2	Уплотнение грунта	м3	25	
<b>Монтажные работы</b>				
3	Монтаж опоры освещения	шт	2	
4	Затягивание кабеля в трубы	м	200	
5	Прокладывание труб гофрированных ПВХ с кабелем	м	200	
6	Устройство ввода в здание	шт	2	
7	Присоединение жил проводов	шт	45	
<b>Комплекующие и материалы</b>				
8	Опора оцинкованная НР1908, фундаментНР 2392-01 с однорожковым кронштейном	шт	2	
9	Труба гофрироваанная ПВХ	м	200	
10	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	м	200	
11	Щит управления освещением	шт	1	
12	Бетон М200	м3	1	
13	Светильник 250Вт с лампой натриевой	шт	2	

**Ведомость объёма работ**

**на текущий ремонт наружного освещения(Автозаправочная станция,назначение:нежилое.Площадь:общая 44,4кв.м) АЗС 45,расположенная по адресу: Россия, Белгородская обл.,Алексеевский р-н,пересечение автодороги Белгород-Павловск и подъезда к г.Алексеевка.**

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
<b>Строительные работы</b>				
1	Земляные работы( выкопать, закопать)	м3	25,00	
2	Уплотнение грунта	м3	25	
<b>Монтажные работы</b>				
3	Монтаж опоры освещения	шт	2	
4	Затягивание кабеля в трубы	м	200	
5	Прокладывание труб гофрированных ПВХ с кабелем	м	200	
6	Устройство ввода в здание	шт	2	
7	Присоединение жил проводов	шт	45	
<b>Комплектующие и материалы</b>				
8	Опора оцинкованная НР1908, фундаментНР 2392-01 с однорожковым кронштейном	шт	2	
9	Труба гофрироваанная ПВХ	м	200	
10	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	м	200	
11	Щит управления освещением	шт	1	
12	Бетон М200	м3	1	
13	Светильник 250Вт с лампой натриевой	шт	2	

### Ведомость объёма работ

на текущий ремонт наружного освещения(опора освещения ж/б) АЗС 436,расположенной по адресу: Белгородская обл., г.Шебекино , на пересечении дорог Шебекино-Волчанск и Белгород-Волоконовка.

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
<b>Строительные работы</b>				
1	Земляные работы( выкопать, закопать)	м3	25,00	
2	Уплотнение грунта	м3	25	
<b>Монтажные работы</b>				
3	Монтаж опоры освещения	шт	4	
4	Проход под проезжей частью методом "прокол"	м	5	
5	Затягивание кабеля в трубы	м	300	
6	Прокладывание труб гофрированных ПВХ с кабелем	м	300	
7	Устройство ввода в здание	шт	2	
8	Присоединение жил проводов	шт	66	
<b>Комплектующие и материалы</b>				
9	Опора оцинкованная НР1908, фундаментНР 2392-01 с однорожковым кронштейном	шт	4	
10	Труба гофрироваанная ПВХ	м	300	
11	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	м	300	
12	Щит управления освещением	шт	1	
13	Светильник 250Вт с лампой натриевой	шт	4	